



Ansicht Südseite



Bauzustand: Ausbruch für Deckenaustausch

Krankenhaus München-Schwabing Bettenhaus 6 Generalsanierung und Umbau

Generalsanierung, Umbau und Modernisierung des denkmalgeschützten Bettenhauses 6 im Krankenhaus München-Schwabing mit Betonsanierung der Stahlbeton-Dachkonstruktion.

In dem historischen Gebäude wurden moderne Bettenstationen mit insgesamt 84 Betten sowie eine Stammzellseparation eingerichtet. Das DG wurde in den Hauptbereichen zu Technik- und Archivräumen ausgebaut.

Die Decken des Gebäudes wurden teils komplett erneuert und teils mit unterschiedlichen Methoden saniert.

Vom UG bis zum 3.OG wurde ein Aufzug mit zwei Fahrschächten errichtet und an den Bestand angebunden.

Verschiedenste Abfangungen, Verstärkungen und Unterfangungen wurden eingebaut.

Die vorhandene Stahlbeton-Dachkonstruktion aus den Anfängen des Stahlbetonbaues wurde saniert.

Bruttorauminhalt	ca. 40.000 m ³
Gesamtbauwerkskosten	ca. 13,5 Mio EUR

Bauherr:
Krankenhaus München-Schwabing
vertreten durch
Landeshauptstadt München, Baureferat Hochbau 2

Architekt:
Nickl & Partner Architekten GmbH, München

Erbrachte Leistungen (2001 bis 2004) :
Tragwerksplanung nach HOAI, § 64I, LPh 1 bis 6
Objektüberwachung nach HOAI, § 64, LPh 8
Bauphysikalische Nachweise des Wärme-, Schall- und Brandschutzes

